PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500



LEGENDA:

- GRANICE OPRACOWANIA
- PROJ. BUDYNEK - ROZBUDOWA BUD. ZZOD O STREFĘ WEJŚCIOWĄ /PRZEDSIONEK/
- PROJ. BUDYNK ZZOD - PRZEBUD. PARTERU I PIĘTRA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIĘTRA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
- PROJ. BUDYNEK ZZOD - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU I PIĘTRA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
- ISTN. BUDYNEK ZZOD ADAPTOWANY W PLANIE ZAGOSP.
- ISTN. BUDYNEK GOSP. ADAPTOWANY W PLANIE ZAGOSP.
- ISTN. BUDYNEK GARAŻOWY ADAPTOWANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
- ISTN. BUDYNEK STACJI TRAFO ADAPTOWANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
- PROJ. SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. - ROZBUDOWA BUD. ISTN.
- ISTN. SCHODY ZEWN./ SCHODY ZEWN. Z POCHYLNIĄ ADAPTOWANE W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA
- ISTN. SCHODY ZEWN. DO LIKWIDACJI
- ISTN. MUREK OPOROWY ADAPTOWANY W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA
- PROJ. OBUDOWA ŚMIETNIKA GOSPOD.
- PROJ. OGRODZ. TERENU / BRAMA, FURTKA
- PROJEKTOWANA WEWN. DROGA DOJAZDOWA
- PROJEKTOWANY PARKING /KOSTKA BET. GR. 8cm/
- PROJ. CHODNIKI, CIĄGI PIESZE /KOSTKA BETONOWA GR. 6cm/
- PROJ. ZIELEŃ NISKA
- ISTN. ZIELEŃ WYSOKA
- PROJ. ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. LINIA KABL. OŚWIETL. TERENU /PRZEPUST/
- PROJ. WODOCIĄG/ HYDRANT P.POŻ./
- ISTN. KANALIZACJA SANITARNA DO LIKWIDACJI
- ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA DO LIKWIDACJI
- ISTN. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO LIKWIDACJI

BILANS TERENU W OBRĘBIE OGRODZENIA

POW. ZABUDOWY ŁĄCZNIE	**1037,50m²**
PROJ. POW. KOM. KOŁOWEJ	2140,75m²
PROJ. POW. CIĄGÓW PIESZ.	776,66m²
ISTN. ADAPT. POW. UTWARDZ.	111,81m²
POW. UTWARDZONA ŁĄCZNIE	**3029,22m²**
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	**2351,26m²**
POW. OPRACOWANIA INWEST. (W OBRĘBIE OGRODZENIA)	**6417,98m²**

BILANS TERENU POZA GRANICĄ OGRODZENIA

PROJ. POW. KOM. KOŁ.	29,47m²
PROJ. POW. CIĄG. PIESZYCH	15,09m²
ISTN. ADAPT. POW. CIĄG. PIESZ.	143,50m²
POW. UTWARDZONA ŁĄCZNIE	**188,06m²**
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	**382,71m²**
POW. OPRACOWANIA INWEST. (POZA GRANICĄ OGRODZENIA)	**570,77m²**

MJK - PROJEKT Sp. z o.o. 03-464 Warszawa, ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/3A				NR RYS. 2
TEMAT	ZMIANA DECYZJI STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 340/13 Z DNIA 15-11-2013r. ORAZ ZATWIERDZENIE RYSUNKÓW ZAMIENNYCH DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ CZĘŚCI BUDYNKU PO BYŁYM CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĘ JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W POSTACI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ			PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
ADRES	BUDYNEK PRZY UL. I PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH 17, 16-300 AUGUSTÓW, DZIAŁKI EWIDENCYJNE nr 880/2 i 880/3, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200101_1 AUGUSTÓW			BRANŻA SANIATRNA
RYSUNEK	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIENNY - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**			SKALA 1:500
INSTALACJE SANITARNE	PROJ.	mgr inż. Danuta Piszczatowska upr. nr: SUW-75/90	DATA CZERWIEC 2018r.	PODPIS
	SPR.	mgr inż. Edyta Łysenko upr. nr: PDL/0053/POOS/09	CZERWIEC 2018r.	PODPIS